

STARKE *ARVID*

Produktblad

Innlift



Innlift

Smidig arbeidsflyt sparer tid og penger



Det er ofte en komplisert prosess å få inn gipsplater i hvelvingen. Kraner kan ikke komme til hvelvingene som ikke er lengst oppe under sikre forhold, og å bygge en lasteplattform er ofte forbundet med store kostnader. I verste fall kan alternativet være å bære inn godset for hånd, noe som både er tidkrevende og uergonomisk. Et annet stort problem med å ta inn gips for tidlig er at det kan skades, samt at man binder unødvendig kapital.

Derfor har vi utformet et 4-trinnssystem for gipstransport og lagring som skal gjøre arbeidsprosessen så effektiv som mulig fra leveranse til montering, og som sørger for at man ikke trenger å ha gips liggende på bygget før man trenger

det. Dette er helt i tråd med tanken på Lean produktion, og Starke Arvid innlift er første trinn i dette systemet. Ved hjelp av en truck eller pallegaffel plasserer man gipsen på innliften, som deretter føres med kran inn i bygningen via åpninger i fasaden eller på lasteplattformen, hvis det finnes en slik. Innliften, som håndteres med 3-delerskjetting, settes enkelt ned på de bakre hjulene hvorefter de bakre krokene kobles løs. Etter dette hever kranføreren på kjettingen, og innliften ruller smidig inn i hvelvingen. Deretter overlater man sikkert og smidig gipsen over til trinn to i prosessen, lift-8:a. På den måten får man gipsen der man trenger den når man trenger den. Effektivt og smidig!



Fallstolper for ekstra sikkerhet



Justerbare laststøtter for både
900 og 1200 mm



Belagt stålhjul



Robust rørkonstruksjon
Gaffelspor for lasting av gipsplater



3-delersskjetting med forkortelseskroker for
optimert løft

Tekniske fakta

Innlift

Artikkel nr:	20000
Makslast:	2 500 kg
Bredde:	1000/1300 mm
Lengde:	4 250 mm
Høyde (uten laststøtter):	630 mm
Vekt:	25 kg